

令和 4 年度奥州市一般会計補正予算（第10号）

令和 4 年 7 月及び 8 月豪雨災害復旧事業説明資料

（1）農地農業用施設災害復旧事業一覧 … P. 1・2

（2）農地農業用施設災害復旧位置図 … P. 3

【被害状況概要】

※当該補正予算関連

施設区分		件数
農林水産施設	農地農業用施設	8 4 件

農地・農業用施設災害復旧事業一覧

農地災害

No	地区名	工種	被害状況	被害規模	復旧工法	工事費 (千円)
1	黒石 下柳	田	法面崩落	L=15.0 H=3.0	板柵工	400
2	黒石 下柳	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
3	黒石 山内	田	法面崩落	L=15.0 H=10.0	法面整形	400
4	黒石 山内	田	土砂撤去	5.0×5.0×0.3	土砂撤去	400
5	黒石 山内	田	土砂撤去	5.0×5.0×0.3	土砂撤去	400
6	伊手 和野	田	法面崩落	L=10.0 H=2.5	板柵工	400
7	伊手 和野	田	法面崩落	L=15.0 H=2.0	板柵工	400
8	伊手 和野	田	法面崩落	L=4.0 H=3.0	板柵工	400
9	伊手 和野	田	土砂流入	3.0×1.0×0.3	土砂撤去	400
10	伊手 和野	田	土砂流入	5.0×1.0×0.3	土砂撤去	400
11	伊手 和野	田	土砂流入	5.0×1.0×0.3	土砂撤去	200
12	伊手 和野	田	土砂流入	10.0×3.0×0.3	土砂撤去	200
13	伊手 和野	田	土砂流入	3.0×3.0×0.3	土砂撤去	200
14	伊手 和野	田	土砂流入	2.0×3.0×0.3	土砂撤去	200
15	伊手 和野	田	土砂流入	3.0×3.0×0.3	土砂撤去	200
16	伊手 和野	田	法面崩落	L=10.0 H=3.0	板柵工	400
17	伊手 和野	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
18	伊手 和野	畑	法面崩落	L=6.0 H=3.0	板柵工	400
19	伊手 地ノ神	田	土砂流入	4.0×6.0×0.3	土砂撤去	200
20	伊手 地ノ神	田	土砂流入	2.0×2.0×0.3	土砂撤去	200
21	伊手 地ノ神	田	土砂流入	6.0×2.0×0.3	土砂撤去	200
22	伊手 二渡	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
23	伊手 上長前	畑	法面崩落	L=10.0 H=6.0	板柵工	400
24	伊手 宇津良	田	法面崩落	L=8.0 H=2.0	法面整形	400
25	米里 桑原	畑	法面崩落	L=10.0 H=2.0	法面整形	400
26	玉里 白山通	田	法面崩落	L=10.0 H=2.0	板柵工	400
27	玉里 大森前	田	法面崩落	L=8.0 H=2.0	板柵工	400
28	前沢 谷起	田	法面崩落	L=8.0 H=2.0	板柵工	400
29	衣川 山田	田	法面崩落	L=10.0 H=3.0	板柵工	400
30	衣川 鞍掛	田	法面崩落	L=6.0 H=5.0	法面整形	400
31	衣川 古戸	田	法面崩落	L=10.0 H=3.0	法面整形	400
32	衣川 旧殿	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
33	衣川 日向	田	法面崩落	L=8.0 H=3.0	板柵工	400
合計						11,600

農業用施設災害

No	地区名	工種	被害状況	被害規模	復旧工法	工事費 (千円)
1	岩谷堂 小名丸沢	道路	法面崩落	L=5.0 H=10.0	板柵工	400
2	岩谷堂 小名丸沢	道路	法面崩落	L=6.0 H=1.5	板柵工	1,000
3	岩谷堂 小名丸沢	道路	洗堀	L=100.0 t=0.3	路面補修	1,000
4	岩谷堂 小名丸沢	道路	法面崩落	L=6.0 H=3.0	かご工	3,000
5	岩谷堂 袖山	排水	ブロック背面吸出し	L=2.0 H=1.5	根継工	1,000
6	岩谷堂 大沢田	排水	法面崩落	L=100.0 H=1.5	水路工	4,000
7	岩谷堂 下苗代沢	排水	土砂堆積	L=100.0 t=3.0	土砂撤去	4,000
8	田原 大田	排水	法面崩落	L=12.0 H=2.5	板柵工	1,200
9	田原 小峠	用排	法面崩落	L=7.0 H=2.5	板柵工	600
10	田原 外田	道路	洗堀	L=20.0 t=0.2	路面補修	500
11	田原 横懸	道路	路面洗堀	L=30.0 t=0.2	路面補修	600
12	藤里 山生田	排水	法面崩落	L=6.0 H=1.5	法面整形	800
13	藤里 迎井沢	排水	法面崩落	L=15.0 H=5.0	板柵工	1,000
14	藤里 築場	道路	法面崩落	L=6.0 H=1.5	板柵工	600
15	伊手 寺地	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	板柵工	800
16	伊手 和野	道路	洗堀	L=20.0 t=3.0	路面補修	200
17	伊手 和野	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	板柵工	400
18	伊手 八幡	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	法面整形	800
19	伊手 八幡	排水	土砂堆積	L=50.0 t=0.5	土砂撤去	1,500
20	米里 根津葉	排水	横断管閉塞	L=10.0	土砂撤去	800
21	米里 根津葉	道路	横断管破損	L=10.0	横断管再設置	1,300
22	米里 根津葉	道路	洗堀	L=200.0 t=0.3	路面補修	1,000
23	米里 桑原	用排	洗堀	L=20.0 t=0.3	法面整形	1,000
24	玉里 小菅生沢	排水	土砂堆積	L=50.0 t=0.5	土砂撤去	500
25	玉里 小菅生沢	排水	土砂堆積	L=100.0 t=0.3	土砂撤去	1,000
26	玉里 小菅生沢	道路	法面崩落	L=15.0 H=3.0	かご工	1,300
27	玉里 小菅生沢	排水	法面崩落	L=5.0 H=1.5	法面整形	600
28	玉里 老耳	排水	法面崩落	L=8.0 H=3.0	板柵工	1,300
29	玉里 老耳	排水	土砂堆積	L=15.0 t=0.5	土砂撤去	1,000
30	玉里 老耳	用排	法面崩落	L=6.0 H=1.5	板柵工	600
31	玉里 老耳	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	板柵工	300
32	玉里 大森前	用排	溝畔崩落	L=6.0 H=3.0	水路工	2,000
33	玉里 大森前	道路	洗堀	L=50.0 t=0.2	路面補修	1,000
34	玉里 峯ノ後	道路	横断管破損	L=4.0 H=2.0	横断管再設置	800
35	玉里 矢ノ目沢	道路	路肩崩落	L=1.0 H=2.0	大型土のう工	800
36	玉里 六百刈田沢	道路	洗堀	L=80.0 t=0.2	路面補修	300
37	玉里 上樋茂井野	用排	土砂堆積	L=50.0 t=0.3	土砂撤去	600
38	玉里 新田前	水路	横断管破損	L=2.0 H=2.0	横断管再設置	200
39	梁川 嶋谷	排水	法面崩落	L=10.0 H=3.0	土砂撤去	1,500
40	梁川 宇南	用水	法面崩落	L=10.0 H=3.0	板柵工	800
41	梁川 宇南	用水	法面崩落	L=2.0 H=2.0	法面整形	500
42	梁川 宇南	排水	ブロック背面吸出し	L=2.0 H=2.0	根継工	1,000
43	梁川 宇南	排水	土砂堆積	L=100.0 t=0.5	土砂撤去	2,000
44	梁川 落合	道路	洗堀	L=100.0 t=0.3	路面補修	1,000
45	広瀬 荒谷	道路	法面崩落	L=6.0 H=3.0	かご工	600
46	生母 地蔵壇	排水	法面崩落	L=5.0 H=2.0	板柵工	1,500
47	生母 三沢	排水	法面崩落	L=6.0 H=2.0	法面整形	800
48	若柳 下萩森	道路	法面崩落	L=10.0 H=1.0	かご工	1,500
49	衣川 小安代	排水	法面崩落	L=4.0 H=1.5	かご工	600
50	衣川 古戸	ため池	法面崩落	L=10.0 H=3.0	法面整形	600
51	衣川 日向	排水	法面崩落	L=5.0 H=1.5	法面整形	800
合計						53,000

