

令和 4 年度奥州市一般会計補正予算（第13号）

令和 4 年 7 月及び 8 月豪雨災害復旧事業説明資料

（１）農地農業用施設災害復旧事業一覧 … P. 1

（２）農地農業用施設災害復旧位置図 … P. 2

【被害状況概要】

※当該補正予算関連

施設区分		件数
農林水産施設	農地農業用施設	1 4 5 件

令和4年度災害における農地・農業用施設災害復旧事業一覧

【農地小災害】※工事費40万円未満

千円

No	地区名	工種	被害状況	被害規模	復旧工法	工事費
1	黒石 下柳	田	法面崩落	L=15.0 H=3.0	板柵工	400
2	黒石 下柳	田	法面崩落	L=15.0 H=3.0	板柵工	400
3	黒石 下柳	田	法面崩落	L=15.0 H=3.0	板柵工	400
4	黒石 山内	田	法面崩落	L=15.0 H=10.0	土砂撤去	400
5	黒石 山内	田	法面崩落	L=15.0 H=10.0	土砂撤去	400
6	黒石 山内	田	法面崩落	L=15.0 H=10.0	土砂撤去	400
7	田原 蔵内	田	法面崩落	L=14.0 H=2.0	法面整形	400
8	田原 蔵内	田	法面崩落	L=14.0 H=1.5	板柵工	400
9	伊手 和野	田	法面崩落	L=10.0 H=2.5	板柵工	400
10	伊手 和野	田	法面崩落	L=15.0 H=2.0	板柵工	400
11	伊手 和野	田	法面崩落	L=4.0 H=3.0	板柵工	400
12	伊手 和野	田	土砂流入	3.0×1.0×0.3	板柵工	400
13	伊手 和野	田	土砂流入	5.0×1.0×0.3	板柵工	400
14	伊手 和野	田	土砂流入	10.0×3.0×0.3	土砂撤去	200
15	伊手 和野	田	土砂流入	2.0×3.0×0.3	土砂撤去	300
16	伊手 和野	田	土砂流入	3.0×3.0×0.3	土砂撤去	200
17	伊手 和野	田	法面崩落	L=10.0 H=3.0	板柵工	400
18	伊手 和野	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
19	伊手 和野	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
20	伊手 和野	畑	法面崩落	L=6.0 H=3.0	板柵工	400
21	伊手 地ノ神	田	土砂流入	4.0×6.0×0.3	土砂撤去	200
22	伊手 地ノ神	田	土砂流入	2.0×2.0×0.3	土砂撤去	200
23	伊手 二渡	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
24	伊手 上長前	畑	法面崩落	L=10.0 H=6.0	板柵工	300
25	伊手 石屋敷	田	法面崩落	L=6.0 H=2.5	板柵工	400
26	伊手 石屋敷	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	200
27	伊手 宇津良	田	法面崩落	L=8.0 H=2.0	板柵工	400
28	米里 桑原	畑	法面崩落	L=10.0 H=2.0	法面整形	400
29	玉里 白山通	田	法面崩落	L=10.0 H=2.0	板柵工	400
30	玉里 大森前	田	法面崩落	L=8.0 H=2.0	板柵工	400
31	玉里 小菅生沢	田	法面崩落	L=15.0 H=3.0	法面整形	400
32	稲瀬 小倉沢	田	法面崩落	L=15.0 H=2.0	板柵工	400
33	稲瀬 小倉沢	田	法面崩落	L=15.0 H=2.0	法面整形	400
34	前沢 谷起	田	法面崩落	L=8.0 H=2.0	板柵工	400
35	前沢 谷起	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	200
36	前沢 南陣場	田	法面崩落	L=5.0 H=2.5	法面整形	400
37	衣川 山田	田	法面崩落	L=10.0 H=2.0	土羽整	200
38	衣川 山田	田	法面崩落	L=10.0 H=1.0	板柵工	400
39	衣川 鞍掛	田	法面崩落	L=6.0 H=5.0	法面整形	400
40	衣川 旧殿	田	法面崩落	L=6.0 H=2.0	板柵工	400
41	衣川 日向	田	法面崩落	L=8.0 H=3.0	法面整形	400
42	衣川 日向	田	法面崩落	L=8.0 H=3.0	法面整形	400
合計						15,200

【農業用施設小災害】※工事費40万円未満

千円

No	地区名	工種	被害状況	被害規模	復旧工法	工事費
1	岩谷堂 五位塚	排水	法面崩落	L=7.0 H=5.0	土砂撤去	300
2	岩谷堂 小名丸沢	道路	法面崩落	L=5.0 H=10.0	土砂撤去	300
3	田原 横懸	道路	路面洗堀	L=30.0 t=0.2	路面補修	400
4	藤里 外ノ沢	道路	法面崩落	L=3.0 H=2.0	横断管補修	300
5	藤里 迎井沢	排水	陥没	L=2.0 H=1.0	横断管補修	300
6	米里 長下	道路	洗堀	L=50.0 t=0.2	路面補修	400
7	米里 根津葉	排水	横断管閉塞	L=10.0	土砂撤去	300
8	梁川 落合	用排	法面崩落	L=3.0 H=2.0	土砂撤去	300
9	玉里 小菅生沢	排水	法面崩落	L=4.0	法面整形	300
10	玉里 矢ノ目沢	道路	路肩崩落	L=1.0 H=2.0	大型土のう工	300
11	玉里 六百刈田沢	道路	洗堀	L=80.0 t=0.2	路面補修	300
12	玉里 新田前	水路	横断管破損	L=2.0	横断管補修	200
13	玉里 老耳	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	土砂撤去	300
14	衣川 除	用排	土砂堆積	L=6.0	土砂撤去	400
合計						4,400

【地区別箇所数】

	農地小災害	施設小災害	施設単独災害	合計
水沢	6		4	10
江刺	28	13	67	108
前沢	3		7	10
胆沢			2	2
衣川	5	1	9	15
合計	42	14	89	145

【予算要求内訳】

・9月補正要求時の被害件数および要求額	
農地災害5件	8,500千円
施設災害22件	18,400千円
9月補正要求額	26,900千円
・12月補正要求時の追加被害件数および要求額	
農地災害33件	11,600千円
施設災害51件	53,000千円
12月補正要求額	64,600千円
・2月補正要求時における総被害件数および見込額	
農地小災害42件	15,200千円
施設小災害14件	4,400千円
施設単独災害89件	83,000千円
2月補正要求額	11,100千円

【農業用施設単独災害】※工事費40万円以上

千円

No	地区名	工種	被害状況	被害規模	復旧工法	工事費
1	黒石 下柳	排水	法面崩落	L=6.0 H=2.0	かご工	1,000
2	黒石 白石沢	排水	土砂堆積	L=50.0	土砂撤去	1,300
3	黒石 白石沢	排水	法面崩落	L=5.0 H=3.0	法面補修工	800
4	黒石 小田	排水	側溝破損	L=6.0	水路補修工	500
5	岩谷堂 小名丸沢	道路	法面崩落	L=6.0 H=1.5	かご工	1,000
6	岩谷堂 小名丸沢	道路	洗堀	L=100.0 t=0.3	路面補修	1,000
7	岩谷堂 小名丸沢	道路	法面崩落	L=6.0 H=3.0	かご工	1,300
8	岩谷堂 袖山	排水	7ノック背面吸出し	L=2.0 H=1.0	水路補修工	1,000
9	岩谷堂 大沢田	排水	法面崩落	L=80.0 H=1.5	大型土のう工	1,200
10	岩谷堂 大沢田	排水	法面崩落	L=50.0 H=2.0	大型土のう工	1,200
11	岩谷堂 大沢田	排水	法面崩落	L=60.0 H=1.5	大型土のう工	1,200
12	岩谷堂 下苗代沢	排水	土砂堆積	L=80.0 t=3.0	土砂撤去	1,200
13	岩谷堂 下苗代沢	排水	土砂堆積	L=100.0 t=3.0	土砂撤去	1,200
14	岩谷堂 下苗代沢	排水	法面崩落	L=10.0 H=1.5	大型土のう工	1,200
15	田原 大田	排水	法面崩落	L=12.0 H=2.5	板柵工	1,300
16	田原 小峠	用排	法面崩落	L=7.0 H=2.5	板柵工	600
17	田原 外田	道路	洗堀	L=20.0 t=0.2	路面補修	500
18	藤里 寺沢	排水	法面崩落	L=4.0 H=3.0	大型土のう工	1,000
19	藤里 白石沢	用水	法面崩落	L=8.0 H=2.5	板柵工	800
20	藤里 山生田	排水	法面崩落	L=6.0 H=1.5	法面整形	800
21	藤里 山生田	排水	法面崩落	L=6.0 H=1.5	法面整形	500
22	藤里 迎井沢	排水	法面崩落	L=15.0 H=5.0	板柵工	1,000
23	藤里 迎井沢	排水	法面崩落	L=15.0 H=1.5	大型土のう工	1,300
24	藤里 迎井沢	排水	法面崩落	L=10.0 H=1.5	法面補修工	800
25	藤里 迎井沢	排水	法面崩落	L=10.0 H=1.5	法面補修工	1,300
26	藤里 雲南	道路	法面崩落	L=6.0 H=1.5	かご工	600
27	藤里 竹洞	排水	土砂堆積	L=10.0 H=1.5	法面補修工	1,300
28	藤里 外ノ沢	道路	洗堀	L=30.0 t=0.2	路面補修	800
29	伊手 下浅倉	排水	法面崩落	L=10.0 H=2.0	土砂撤去	1,300
30	伊手 和野	排水	土砂流入	15.0×10.0×0.3	土砂撤去	600
31	伊手 和野	用排	土砂堆積洗堀	L=20.0	土砂撤去	800
32	伊手 和野	用排	土砂堆積洗堀	3.0×3.0×0.3	土砂撤去	800
33	伊手 和野	用排	法面崩落	L=30.0	水路工	1,000
34	伊手 和野	道路	洗堀	L=20.0 t=3.0	路面補修	500
35	伊手 新田	道路	法面崩落	L=4.0 H=3.0	法面整形	600
36	伊手 寺地	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	法面整形	800
37	伊手 八幡	排水	法面崩落	L=4.0 H=2.0	法面整形	800
38	伊手 八幡	排水	土砂堆積	L=50.0 t=0.5	土砂撤去	1,300
39	米里 根津葉	道路	横断管破損	L=10.0	横断管再設置	1,300
40	米里 根津葉	道路	洗堀	L=200.0 t=0.3	路面補修	1,300
41	米里 桑原	用排	洗堀	L=20.0 t=0.3	板柵工	1,000
42	玉里 小菅生沢	排水	法面崩落	L=6.0 H=2.5	板柵工	1,000
43	玉里 小菅生沢	排水	土砂堆積	L=50.0 t=0.5	土砂撤去	500
44	玉里 小菅生沢	排水	土砂堆積	L=100.0 t=0.3	土砂撤去	1,000
45	玉里 小菅生沢	道路	法面崩落	L=15.0 H=3.0	かご工	1,300
46	玉里 小菅生沢	排水	法面崩落	L=10.0	水路工	800
47	玉里 小菅生沢	排水	法面崩落	L=5.0 H=1.5	法面整形	600
48	玉里 蓬田	排水	法面崩落	L=2.0 H=1.5	大型土のう工	900
49	玉里 稲荷崎	排水	法面崩落	L=2.0 H=2.0	大型土のう工	500
50	玉里 老耳	排水	法面崩落	L=8.0 H=3.0	板柵工	1,300
51	玉里 老耳	排水	土砂堆積	L=15.0 t=0.5	土砂撤去	600
52	玉里 老耳	用排	法面崩落	L=6.0 H=1.5	法面整形	600
53	玉里 大森前	用排	溝畔崩落	L=6.0 H=3.0	水路工	1,200
54	玉里 大森前	道路	洗堀	L=50.0 t=0.2	路面補修	1,000
55	玉里 峯ノ後	道路	横断管破損	L=4.0 H=2.0	横断管補修	700
56	玉里 上槌茂井野	用排	土砂堆積	L=50.0 t=0.3	土砂撤去	600
57	玉里 長倉沢	排水	洗堀	L=15.0 t=0.3	水路工	1,000
58	玉里 巽沢	道路	法面崩落	L=8.0 H=2.0	大型土のう工	600
59	玉里 六百刈田沢	排水	側溝破損	L=6.0 H=1.0	水路補修工	1,200
60	玉里 六百刈田沢	排水	土砂堆積	L=50.0	土砂撤去	1,300
61	広瀬 荒谷	道路	法面崩落	L=6.0 H=2.0	かご工	800
62	梁川 宇南	道路	洗堀	L=50.0 t=0.2	路面補修	800
63	梁川 宇南	用水	法面崩落	L=10.0 H=3.0	法面整形	800
64	梁川 宇南	用水	法面崩落	L=2.0 H=2.0	法面整形	500
65	梁川 宇南	排水	7ノック背面吸出し	L=2.0 H=2.0	根継工	1,000
66	梁川 宇南	排水	土砂堆積	L=80.0 t=0.5	土砂撤去	1,000
67	梁川 宇南	排水	土砂堆積	L=100.0 t=0.5	土砂撤去	1,000
68	梁川 鴨谷	排水	法面崩落	L=10.0 H=3.0	土砂撤去	1,300
69	梁川 鴨谷	排水	法面崩落	L=8.0 H=2.0	法面整形	600
70	梁川 落合	道路	洗堀	L=100.0 t=0.3	路面補修	1,000
71	梁川 落合	道路	洗堀	L=100.0 t=0.3	路面補修	1,000
72	前沢 狐堂	排水	土砂堆積	L=50.0 t=0.5	土砂撤去	800
73	生母 地藏壇	排水	法面崩落	L=5.0 H=2.0	法面整形	1,300
74	生母 地藏壇	排水	法面崩落	L=8.0 H=1.5	法面整形	1,300
75	生母 三沢	排水	法面崩落	L=6.0 H=2.0	大型土のう工	1,000
76	生母 中谷起	排水	土砂堆積	L=100.0	土砂撤去	1,000
77	生母 小島谷起	排水	法面崩落	L=30.0 H=1.5	大型土のう工	1,300
78	生母 小島谷起	排水	法面崩落	L=20.0 H=1.5	法面整形	900
79	若柳 下萩森	道路	法面崩落	L=20.0 H=1.0	かご工	1,000
80	若柳 下萩森	道路	法面崩落	L=10.0 H=1.0	板柵工	600
81	衣川 潮原西浦	排水	法面崩落	L=10.0 H=2.0	板柵工	1,200
82	衣川 鞍掛	用排	土砂堆積	L=10.0	土砂撤去	600
83	衣川 鞍掛	道路	法面崩落	L=8.0 H=3.0	板柵工	500
84	衣川 小安代	排水	法面崩落	L=4.0 H=1.5	水路工	600
85	衣川 長袋	道路	法面崩落	L=4.0 H=2.0	大型土のう工	800
86	衣川 日向	排水	法面崩落	L=5.0 H=1.5	大型土のう工	1,300
87	衣川 日向	排水	法面崩落	L=5.0 H=1.5	板柵工	1,000
88	衣川 小成沢	道路	洗堀	L=50.0 t=0.3	路面補修	500
89	衣川 小成沢	道路	法面崩落	L=10.0 H=1.0	板柵工	1,000
合計						83,000

令和4年度災害 被災箇所位置図

